



ЈП ЗЖС
ОБРЕНОВАЦ

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Сходно члану 63 став 1 Закона о јавним набавкама вршимо измену конкурсне документације за јавну набавку мале вредности **Набавка и уградња мобилијара код Спортско- културног центра Обреновац у Обреновцу, ЈНМВ 08/2017, и то:**

1. На страни 1. конкурсне документације мења се „Рок за достављање понуда: закључно са 27.02.2017. године, до 12⁰⁰ часова, Датум отварања понуда: 27.02.2017. године, у 12³⁰ часова“

и сада гласи:

„Рок за достављање понуда: закључно са 02.03.2017. године, до 12⁰⁰ часова, Датум отварања понуда: 02.03.2017. године, у 12³⁰ часова“

2. На страни 5 **ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ** (Врста, техничке карактеристике (спецификације) квалитет, количина и опис добра, начин спровођења контроле, и обезбеђење гаранције квалитета, рок извршења, место извршење) (Поглавље III) и то тачка 10 **ИЗРАДА ЗАСТОРА ОД ГУМЕНИХ ПЛОЧА** мења се „Гумене плоче димензије 500x500mm су еластична подлога од гуменог гранулата и полиуретана које се постављају испод сваке справе и обухватају површину која чини заштитну зону око справе у циљу заштите од пада. Гумене плоче су отпорне на УВ зрачење, постојане су на временске прилике и нису лако запаљиве тако да испуњавају стандарде безбедности. Гумене плоче се уграђују на предходно припремљену подлогу од добро сабијеног туцаника односно дробљеног камена или шљунка

Боја:

Бордо-Црвена

Димензије плоча:

500 x 500mm

Дебљина:

46mm“

И сада гласи:

10. ИЗРАДА ЗАСТОРА ОД ГУМЕНИХ ПЛОЧА

Гумене плоче димензије 500x500mm су еластична подлога од гуменог гранулата и полиуретана које се постављају испод сваке справе и обухватају површину која чини заштитну зону око справе у циљу заштите од пада. Гумене плоче су отпорне на УВ зрачење, постојане су на временске прилике и нису лако запаљиве тако да испуњавају стандарде безбедности. Гумене плоче се уграђују на предходно припремљену подлогу коју чини машински ископ материјала просечне дубине 25cm за израду подлоге са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Након ваљања постељице врши се израда тампонског слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5mm у слоју дебљине 20cm. Подлога се оивичава са баштенским ивичњацима 7/20/40cm на подлози од бетона МБ30 са фуговањем спојница. Боја плоча је бордо-црвена, димензија 500 x 500mm и дебљине 46mm.

3. На страни 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду (Поглавље V) мења се „Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **27.02.2017.године до 12:00 часова.**

Понуде ће се отворати одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно **27.02.2017. године у 12:30 часова.**

И сада гласи:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **02.03.2017.године до 12:00 часова.**

Понуде ће се отворати одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно **02.03.2017. године у 12:30 часова.**

Ове измене чини саставни део конкурсне документације. У осталим деловима конкурсна документација остаје непромењена.

За Комисију за јавну набавку
Бојана Нишевић, службеник за јавне набавке



Прилог: Измењена техничка спецификација

III
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ)

Набавка и уградња мобилијара код Спортско- културног центра Обреновац у Обреновцу, ЈНМВ 08/2017

1. ЉУЉАШКА СА ДВА СЕДИШТА – 1ком

Љуљашка, димензија 2,3x2,0x1,6m, је израђена од челичних цеви $\phi 2''$, минималне дебљине зида 3mm. Седишта су урађена од фибергласа. Сви метални делови су топлоцинковани. Вешање седишта је урађено помоћу ланаца, а веза за греду је урађена помоћу 2 метална зглоба са дуплим кугличним лежајевима. Љуљашка садржи два седишта за седење од фибергласа димензија 40x20mm. Офарбати по избору наручиоца. Справу анкерисати у бетонске стопе са МБ30, димензија 0.6x0.6x0.6m. (4 ком)

2. ЉУЉАШКА ЗА МАЛУ ДЕЦУ - 1ком

Љуљашка, димензија 2.3x2.0x1.6m, је израђена од челичних цеви $\phi 2''$, минималне дебљине зида 3mm. Седишта су урађена од фибергласа. Сви метални делови су топлоцинковани. Вешање седишта је урађено помоћу ланаца, а веза за греду је урађена помоћу 2 метална зглоба са дуплим кугличним лежајевима. Љуљашка треба да садржи седиште које прилагођено за најмлађи узраст. Офарбати по избору наручиоца. Справу анкерисати у бетонске стопе са МБ30, димензија 0.6x0.6x0.6m. (4 ком)

3. ПАНЕЛНА ВРТЕШКА - 1ком

Набавка, транспорт и уградња панелне вртешке за децу израђене према спецификацији произвођача и безбедносним стандардима. Делове вртешке дрво и метал заштитити од атмосферских утицаја. Анкерисати је за АБ подлогу према прорачуну. Окретни подсклоп обезбедити са аксијалним и 2 радијална лежаја, који се налазе на осовини од пуног материјала. Дрвена седишта и газишта урадити од противклизне блажујке од букве дебљине 20mm. Офарбати по избору наручиоца. Пречник справе $P=1,4m$ и висина 1m.

4. КЛУПА СА ЛИВЕНИМ СТРАНИЦАМА – 3ком

Израда и монтажа клупе са ливеним страницама од силумена рустичног облика. Дрвене штафне димензија 50x100x1800mm фино обрађене са минимумом чворова и оборених ивица (комада 6). Штафне заштитити основним полиестерским премазом 2х (заштита од влаге), а потом 2х лазурним лаком са воском и УВ компонентом. Ливене странице офарбати у два премаза.. Стопе клупа анкерисати бетоном МБ25 димензија 300x300x300mm.

5. ЊИХАЛИЦА НА ЈЕДНОЈ ОПРУЗИ – 2ком

Њихалица, димензије 900x350x750mm, израђена од ХДПЕ плоче дебљине 14mm, бочних носача од лима дебљине 5mm, металних руковата са пластичном заштитом, постављена на опрузи $\phi 200$ дебљине жице $\phi 18$. Опруга везана на челичним плочама дебљине 8mm које се вежу завртњима за тврдо дрво и машинским завртњима на металну плочу то јест анкер. Анкер плоча се монтира у бетонску стопу димензија 0.4x0.4x0.4m са МБ25. Офарбати по избору наручиоца, а ХДПЕ је офарбан у изради. Сви метални делови су топлоцинковани. Справа је демонтажна у случају кvara.

6. БЕТОНСКА КАНТА ЗА ОТПАТКЕ – 2ком

Набавка, транспорт и монтажа бетонске парковске канте за отпатке димензија $\phi 350mm$ висине 700mm израђене од сивог цемента на који се наноси кулир, адекватне гранулације.

Уложак канте је израђен од поцинкованог лима, дебљине 0,6mm, на који су уграђене ручке. Дно корпе је шупљикаво, како би се спречило задржавање воде изазвано атмосферским утицајима. Боја канте за отпатке је по избору наручиоца.

7. КЛАЦКАЛИЦА СА ЈЕДНОМ РУДОМ – 1ком

Клацкалица, димензије 4.0x1.4x0.7m, израђена од округлих челичних цеви минималне дебљине зида 3mm. Носач анкерисан у земљу бетонском стопом 60x40x50cm са МБ25. Носач урађен од цеви ф5/4". Грета урађена од цеви ф6/4" дужина 4,0m. Седишта урађена од фибергласа. Сви метални делови топлоцинковани. Офарбати по избору наручиоца.

8. ПЕЊАЛИЦА – 1ком

Челична пењалица, димензије 2,5x2,0m, за децу која је израђена од округлих цеви рама 2Ø а цеви саме пењалице 1Ø најмање дебљине зида 3mm. Сама конструкција се анкерише у бетонске темеље МБ25, 0,8x0,5x0,6m. Сви варови су обрешени како не би долазило до повреде деце. Пењалица се топлоцинкује а потом се фарба у боји по избору наручиоца у три премаза бојама отпорним на УВ зрачења.

9. КУЛА СА ТОБОГАНОМ (МЕТАЛНА) – 1ком

Конструкција металне куле је урађена из челичних цеви Ø3" x 4mm. Кров је отворен и наставља се на стубове у полукругу r=700mm. Висина куле је 9m а основа 1,2x1,2m. Кула Има степенице до висине 1,6m, анкери куле су убетонирани у бетонске стопе са МБ30 димензија 600x600x600mm, под су дрвене летве 50x100x1200mm везане за челичну конструкцију торбан вијцима. Са бочне стране куле постављена је пењалица од водоотпорне шпер плоче димензија 21x1200x2000mm са отворима за пењање и пластичном заштитом отвора. На предњој страни постављен је тобоган од фибергласа дебљине 5mm (приближне тежине 28kg) наслоњен на челичну стопу убетонирану у бетонску стопу са МБ25. Офарбати по избору наручиоца.

10. ИЗРАДА ЗАСТОРА ОД ГУМЕНИХ ПЛОЧА

Гумене плоче димензије 500x500mm су еластична подлога од гуменог гранулата и полиуретана које се постављају испод сваке справе и обухватају површину која чини заштитну зону око справе у циљу заштите од пада. Гумене плоче су отпорне на УВ зрачење, постојане су на временске прилике и нису лако запаљиве тако да испуњавају стандарде безбедности. Гумене плоче се уграђују на предходно припремљену подлогу коју чини машински ископ материјала просечне дубине 25cm за израду подлоге са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Након ваљања постељице врши се израда тампонског слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5mm у слоју дебљине 20cm. Подлога се оивичава са баштенским ивичњацима 7/20/40cm на подлози од бетона МБ30 са фуговањем спојница.

Боја плоча је бордо-црвена, димензија 500 x 500mm и дебљине 46mm.

Обавеза Добављача:

Примењени материјали морају бити нови и некористишћени, стабилни, нешкодљиви за околину и стандардизовани – усаглашени са СРПС ЕН 1176, СРПС ЕН 1177 о чему Добављач прилаже доказе на захтев Наручиоца пре уградње мобилијара и подлоге.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: Сва опрема за дечије игралиште треба да је израђена по стандардима SRPS EN 1176 којима су прописани општи безбедносни захтеви. Сви дрвени производи морају бити урађени од квалитетног тврдог дрвета или ламелираних чамових греда. Делови од плочастих дрвених водоотпорних материјала, морају бити импрегнирани и пресвучени са два слоја армираног полиестера. Метални делови од црног челика могу бити заштићени од корозије цинковањем или завршно обрађени бојом електростатичким путем и након лакирања запечени у посебним пећима. Дрвени делови су тако пројектовани да могу лако да се осуше и да се избегне упијање воде. Дизајном и

конструкцијом треба омогућити безбедно коришћење опреме, без могућности заглављивања руку, ногу или стопала. За ову испоручену и прописно уграђену опрему даје се гаранција од две године. Сва опрема за дечије игралиште треба да је уграђена на површини на којој су постављене гумене плоче (тартан) који ублажавају удар приликом пада, који је израђен по стандардима SRPS EN 1177 којима су прописани општи безбедносни захтеви.

Рок испоруке и уградње максимално 20 календарских дана од дана увођења у посао. Место испоруке и уградње је локација код Спортско-културног центра Обреновац.

Приликом примопредаје, овлашћени представници Наручиоца и Добављача записнички констатују евентуалне недостатке у погледу квалитета и квантитета испоручене и уграђене предметне опреме. Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац ће писменим путем обавестити Добављача, без одлагања.

Под квалитативном и квантитативном примопредајом предметних добара подразумева се набавка мобилијара са уградњом из предмета овог уговора у количини и квалитету из усвојене понуде и техничке спецификације.

Наручилац ће испоручиоца увести у посао, најдуже 2 (два) дана од дана обостраног потписивања уговора.

Наручилац ће у писаном облику позвати Добављача ради увођења у посао.

Добављач је у обавези да води грађевински дневник и грађевинску књигу.

Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику.

Гарантни рок за предметну набавку је минимум 2 године. Време реаговања на позив за отклањање недостатака у гарантном року је 2 (два) дана од пријема позива.

Датум

_____ 2017. године

М.П. _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П. _____

Потпис овлашћеног лица члана заједничке

понуде

М.П. _____

Потпис овлашћеног лица члана заједничке

понуде

Напомене: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да техничку спецификацију потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити